

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SALA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA**

**ORALIDAD CIVIL - HERNANDO MORALES MOLINA - Bogota**

**A. OBRA CIVIL**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1.</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ -</b>
1.1	Cerramiento provisional en polisombra h=2,00m	M²	125		\$ -
<b>2.</b>	<b>DEMOLICIONES Y DESMONTES</b>				<b>\$ -</b>
<b>2.1</b>	<b>DEMOLICIONES</b>				<b>\$ -</b>
2.1.1	Demolición de enchape sobre muro en diferentes materiales, incluye retiro	M²	356		\$ -
2.1.2	Demolición de enchape sobre piso en diferentes materiales, incluye retiro	M²	229		\$ -
2.1.3	Demolición de enchape sobre piso en diferentes materiales, incluye retiro	ML	35		\$ -
2.1.4	Demolición de muro De 0,15 Mt, incluye trasiego y retiro fuera del inmueble	M²	649		\$ -
2.1.5	Demolición de mesones En Concreto Reforzado de (0,45m a 0,60mt) Incluye Trasiego y retiro de escombros por fuera del inmueble	ML	140		\$ -
2.1.6	Demolición de Guardaescoba en Baldosa. Incluye: Trasiego y Retiro de Escombros - Neiva	ML	499		\$ -
2.1.7	Demolición Afinado de piso	M²	70		\$ -
2.1.8	Demolición de Dinteles en concreto	ML	58		\$ -
2.1.9	Regata con pulidora en piso	ML	535		\$ -
2.1.10	Regatas en muros	ML	300		\$ -
<b>2.2</b>	<b>DESMONTES Y RETIROS VARIOS</b>				<b>\$ -</b>
2.2.2	Desmote cielo raso descolgado, incluye estructura.	M²	5052		\$ -
2.2.3	Desmote de puerta de 0,80 a 1,00m x 2,00m con marco incluye traslado y almacenamiento en sitio indicado por el supervisor.	UND	55		\$ -
2.2.5	Desmote de ventanas y vidrios	M²	56		\$ -
2.2.6	Desmote puerta en vidrio (2,20X0,81)	UND	2		\$ -
2.2.7	Desmote puertas interiores incl marco	UND	122		\$ -
2.2.8	Desmote de señalizacion incluye traslado y almacenamiento en sitio indicado por el supervisor	UND	35		\$ -
2.2.10	Desmote de cortineros (Incluye Riel Y Cortinas)	ML	135		\$ -
2.2.11	Desmote reja metalica	M²	9		\$ -
2.2.12	Desmote de Piso Melaminico	M²	3335		\$ -
2.2.13	Retiro de tubería 1 1/4	UND	70		\$ -
2.2.14	Retiro de tubería PVC 3/4	ML	170		\$ -
2.2.15	Retiro de Tubería PVC de 1/2	ML	190		\$ -
2.2.16	Retiro cable UTP incluye traslado y entrega al supervisor del contrato	ML	500		\$ -

2.2.17	Desmante acometida electrica galvanizada	ML	600		\$ -
2.2.18	Desmante de tablero Con Tapa Electrico Entre 12 Y 20 Circuitos, Dimensiones 0,80* 0,30 Mt, Incluye Traslado Y Almacenamiento En Sotano	UND	6		\$ -
2.2.19	Retiro de Cable trenzado 3X12, incluye traslado y entrega al supervisor	ML	1300		\$ -
2.2.20	Desmante lamparas existentes descolgadas	UND	514		\$ -
2.2.21	Desmante de rack De Computador, incluye traslado y almacenamiento en sitio indicado por el supervisor	UND	2		\$ -
2.2.22	Desmante Canaleta Metalica incluye traslado y almacenamiento en sitio indicado por el supervisor	ML	674		\$ -
2.2.23	Desmonste de divisiones en madera	M <sup>2</sup>	48		\$ -
2.2.24	Regata con pulidora en piso	ML	146		\$ -
2.2.25	Desmante de puntos eléctricos	UND	96		\$ -
2.2.26	Desmante cable UTP red de voz y datos	ML	337		\$ -
2.2.27	Desmante de panel - Oficina Abierta - incluye traslado a sitio indicado por el supervisor	M <sup>2</sup>	750		\$ -
<b>2.3 TRASLADOS VARIOS</b>					\$ -
2.3.1	Trasiego Vertical de escombros Al Centro De Acopio De Cargue De Volquetas	M3	130		\$ -
2.3.2	Trasiego Horizontal de escombros Al Centro De Acopio De Cargue De Volquetas	VJ	155		\$ -
<b>3. MUROS</b>					\$ -
<b>3.1 MUROS EN DIVISIONES LIVIANAS</b>					\$ -
3.1.1	Suministro e instalacion de Muros acustico en Dry wall de 16mm (5/8") de espesor + M. acustica x 3mm de espesor adherida al Dry wall de 5/8" + Cavidad rellena 01 capa Acoustic Control VP x 31mm + M Acustica x 3mm adehrida al dry wall + Dry Wall de 16mm(5/8") de espesor (Estrucutra Base 9) + Espacio de aire x 50mm de ancho + Dry wall de 16mm (5/8") de espesor + M. Acustica x 3mm de espeosor adherida al Dry wall + Cavidad rellena 01 capa ACVP x 31mm de espesor + M. Acustica x 3mm, adherida al Dry wall + Dry wall de 16 mm (5/8") de espesor (Estructura base 9). Espesor total montaje 224mm. incluye masilla por ambas caras	M <sup>2</sup>	1233		\$ -
3.1.2	Suministro e instalacion de Muros en Dry wall e= .12 con perfilria galvanizada, dos caras incluye pintura dos manos	M <sup>2</sup>	120		\$ -
3.1.3	Dinteles en Drywall entre 0,50m a 0,70m	ML	107		\$ -
3.1.4	Refuerzo en madera apra puertas	ML	428		\$ -
<b>3.2 MUROS EN MAMPOSTERIA</b>					\$ -
3.2.1	Mamposteria en bloque N°5 e= 12 cm	M <sup>2</sup>	85		\$ -
3.2.3	Dintel en bloque reforzado	ML	18		\$ -
<b>4.7 ELABORACIÓN DE PLANOS</b>					\$ -
4.7.1	Elaboración de planos del todo el sistema de red hidraulica, sanitaria, y aguas lluvias. Red electrica, voz y datos . Diseño inicial y planos record.	GL	1		\$ -

<b>5.</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>5.1</b>	<b>SALIDAS y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
5.1.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO,	UND	135		\$	-
5.1.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA REGULADA GRADO HOSPITALARIO. Incluye 1 toma doble de 15A 120V COLOR NARANJA	UND	205		\$	-
5.1.3	SALIDA BIFASICA 208 V PARA CAFETERA. Incluye tubería, cajas, toma 20A- pata cruzada con polo a tierra y cableado en 2*10+12+10T. Incluye aparato	UND	4		\$	-
5.1.4	Salida Tomacorriente doble para señalizacion Salidas de emergencia e iluminacion de emergencia 5-15R, incluye toma y marcacion.	UND	4		\$	-
5.1.7	Salida Tomacorriente red regulada 5-15R para CCTV, incluye toma y marcacion.	UND	2		\$	-
5.1.8	salida Tomacorriente red regulada L5-20R para cuarto técnico, incluye toma y marcacion.	UND	4		\$	-
5.1.9	Salida interruptor sencillo, incluye interruptor	UND	70		\$	-
5.1.10	Salida interruptor conmutable doble, incluye interruptor	UND	10		\$	-
5.1.11	Salida luminaria fluorescente Tipo IMP 4x17w o Similar,	UND	370		\$	-
5.1.12	Salida Bala para incrustar 2*26W opalizada	UND	455		\$	-
5.1.13	Salida luminaria de Emergencia 12w,	UND	10		\$	-
5.1.14	Salida para sensor de movimiento u ocupación, incluye cable UTP Cat. 5E para interconexión entre sensor y power pack, caja con suplemento y accesorios	UND	25		\$	-
5.1.16	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC.	UND	600		\$	-
5.1.17	Salida Televisión, incluye toma.	UND	10		\$	-
5.1.18	Derivación Puntos Eléctricos	UND	30		\$	-
<b>5.2</b>	<b>BANDEJA PORTACABLES Y CANALETAS</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
5.2.1	Suministro e instalación de bandeja portacables metálica tipo escalera de triple compartimiento con tapa, de 30*8 cm., en lámina C.R cal 18, pintura electrostática color gris institucional. Incluye curvas, tees, reducciones y demás accesorios	ML	361		\$	-
5.2.2	Suministro e instalacion de canaleta metalica con division de (10x4) pintura electrostática	ML	415		\$	-

5.2.3	Ducto EMT de 1" interconectando la canaleta perimetral con la vertical y/o con la bandeja portacables, en general, decolgada por el cielo raso o por los muros segun sea el caso y con los puesto de trabajo. Incluye accesorios EMT y fijación unistrut.	ML	135		\$ -
5.2.4	Ducto EMT de 3/4" interconectando la canaleta perimetral con la vertical y/o con la bandeja portacables, en general, decolgada por el cielo raso o por los muros segun sea el caso y con los puesto de trabajo. Incluye accesorios EMT y fijación unistrut.	ML	115		\$ -
5.2.5	Codos 12"X3" Horizontales	UND	15		\$ -
5.2.6	T 12"X3"	UND	4		\$ -
5.2.7	Soporte Bandeja 12"X3"	UND	45		\$ -
5.2.8	Suministro e Instalacion de Canaleta Plastica 32mm x 12mm	ML	105		\$ -
<b>5.3</b>	<b>TABLEROS Y GABINETES Tableros 208/120V</b>				\$ -
5.3.1	Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 30 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave.	UND	4		\$ -
5.3.2	Tablero general regulado : gabinete metalico autosoportado fabricado lamina cold rolled calibre 16 , con las siguientes dimensiones 90 x 80 x 40 mm (alto, ancho y profundo). acabado en pintura electrostatica, incluye: 1 totalizador breaker industrial de 3x80a 3 breaker industrial de 3x80amp. 1 breaker industrial de 3x40amp. 15 breaker de 3x20amp, by pass.4 reserva. segun diagrama unifilar y memorias de calculo	UND	2		\$ -
5.3.3	Tablero de baja tensión trifásico de 42 circuitos con puerta,con barraje trifásico para 225 a, tensión de trabajo 240v,6 hilos:3 fases+barra de neutros+barra de tierra instaladas,iincluye ( accesorios para instalación ,mano de obra ,etc) tablero normales uno y dos. (tn1 y tn2)	UND	2		\$ -
5.3.4	Tablero de baja tensión trifásico de 18 circuitos con puerta,con barraje trifásico para 225 a, tensión de trabajo 240v,6 hilos:3 fases+barra de neutros+barra de tierra instaladas,iincluye ( accesorios para instalación ,mano de obra ,etc) tablero regulado dos. ( tr2)	UND	4		\$ -
5.3.5	Interruptor Industrial de 3x75A-50kA como totalizador	UND	4		\$ -
5.3.6	Interruptor enchufable de 3x20A ó 3x30A.	UND	2		\$ -
5.3.7	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 * 15/20 AMP	UND	90		\$ -
5.3.8	Transferencia Automatica monocuenta 3x208 VAC, 50A para bombas contra incendio.	UND	2		\$ -
5.3.9	Juegos Organizadores Verticales	UND	5		\$ -
5.3.10	Bandejas Gabinete Datos	UND	5		\$ -
5.3.11	Ventiladores Gabinete	UND	1		\$ -

5.3.12	Suministro e instalación de automático de 15 amp monofásico	UND	2		\$ -
5.3.13	Puesta a tierra de tablero general y tableros regulado y tablero normal, compuesta por tres varillas cooper welld 5/8" x 2.44 m, incluyendo:conductor de cobre desnudo No2 (HASTA 15 MTS), preparación de tierra, y pozo de inspeccion de 30x30 con tapa metálica	UND	4		\$ -
<b>5.4</b>	<b>ACOMETIDAS</b>				\$ -
5.4.1	Suministro e Instalación de acometida normal para energizar UPS 10 KVA desde el tablero general regulado. Incluye conectores para conexión, cable superflex (bateria) 5 x 2 AWG, y coraza 2" americana	ML	50		\$ -
5.4.2	Suministro e instalación de acometida en cable encauchetado No 12	ML	3960		\$ -
5.4.3	Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye soportes, accesorios y anclajes para fijación	ML	35		\$ -
5.4.4	Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4". Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación	ML	2198		\$ -
5.4.6	Suministro e Instalación de Curva EMT Galvanizada 1 1/2"-	UND	550		\$ -
5.4.7	Suministro e Instalación de Tubería EMT Galvanizada 1/2"	ML	90		\$ -
5.4.8	Suministro e instalacion de caja de paso metálica de 10"x10"x6"	UN	70		\$ -
5.4.9	Suministro e instalación de puentes Regletas	UND	100		\$ -
<b>5.5</b>	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES</b>				\$ -
5.5.1	Suministro e instalación de salida punto de voz incluye cableado hasta cada punto.	UND	5		\$ -
5.5.2	Suministro e instalación de Cable Utp Cat.6a	ML	8640		\$ -
5.5.3	Suministro e instalación de Face plate blanco marfil doble.	UND	5		\$ -
5.5.4	Suministro e instalación de Face plate blanco marfil sencillo.	UND	35		\$ -
5.5.5	Suministro e instalación de Patch Cords 3 Mts Cat.6a- Terminales	UND	42		\$ -
5.5.6	Suministro e instalación de Suministro e instalacion pach cord de 2,0 mtrs cat 6a	UND	20		\$ -
5.5.7	Suministro e instalación de Jack Rj-45 Cat.6a	UND	5		\$ -
5.5.8	Suministro e instalacion de troquel metálico de (10x 4) triple, pintura electrostática	UND	130		\$ -
5.5.10	Suministro e instalacion de Rack cerrado de 1,80 x 0,7 x 0,7 mtrs	UND	3		\$ -
5.5.11	Suministro e instalacion pach panel 24 puertos Cat.6a	UND	4		\$ -
5.5.12	Suministro e instalacion de organizador vertical con tapa de 150 x 40 cms	UND	4		\$ -
5.5.13	Suministro e instalacion de organizador	UND	2		\$ -
5.5.14	Suministro e instalación de Amarre de Velcro.	UND	50		\$ -

5.5.15	Suministro e instalación de Barraje TMGB	UND	1		\$ -
5.5.16	Barraje TGB	UND	1		\$ -
5.5.17	Barraje Horizontal para Rack	UND	1		\$ -
5.5.18	Multitoma con cable de 1.8m, 8 salidas, con supresor de 13kA.	UND	2		\$ -
5.5.19	Suministro e Instalación de Switch 24 Ptos cat. 6	UND	4		\$ -
5.5.20	Suministro e Instalación de cable telefónico multipar 30 pares tipo exterior 0,4	ML	45		\$ -
5.5.21	Certificaciones A Cat.6a	UND	40		\$ -
5.5.22	Marcación de puntos incluye marquillas acrílicas	UND	330		\$ -
5.5.23	Salida Amplificador Y Mezclador	UND	50		\$ -
5.5.24	Cajas De Manejo De Audio 0,28X0,18X0,09	UND	50		\$ -
5.5.25	Tuberia de 1½ por piso para conexión de cajas de sonido	ML	445		\$ -
5.5.26	Cajas de paso de 10 x 10	UND	150		\$ -
5.5.27	Salidas De Microfono ( incluye tubo pvc de 1 1/4, accesorios , caja metalica 4x4x4 y tapa ciega 4x4 y cableado)	UND	240		\$ -
5.5.28	Salidas Parlantes incluye tuberia y cableado desde Rack sala hasta punto en muro.	UND	90		\$ -
5.5.29	Identificación y Ponchado de Puntos de Datos Instalados en Rack	UND	35		\$ -
5.5.30	Suministro e instalación de antena externa para TV - Incluye mastil, disvisro para 6 salidas.	UND	1		\$ -
<b>5.6</b>	<b>EQUIPOS</b>				\$ -
5.6.1	Inst. y suministro UPS de 10 KVA	UND	2		\$ -
<b>5.7</b>	<b>ATERORIZAJE DE BANDEJAS Y GABINETES RACK DE COMUNICACIONES</b>				\$ -
5.7.1	Barrajes De Tierra Para Gabinete Rack -4 Terminales #6 Awg	UND	4		\$ -
5.7.2	Bornes Perros Cable #12 Awg	UND	55		\$ -
<b>5.8</b>	<b>LUMINARIAS</b>				\$ -
5.8.1	Lámparas de emergencia recargables tipo LED. Incluye baterias y bombillos, Se debe garantizar al menos 1 horas de servicio.	UND	10		\$ -
5.8.2	Luminaria 60*60 para incrustar en cielo raso , con rejilla difusora aluminio semiespecular de 16 celdas, 4 tubos T8 de 17W y balasto electrónico. Incluye cableado, toma y clavija de desconexión para limpieza y mantenimiento. Similar a la Ref. ILTELUX IR 2x2 / 3" ESP 16C / 4T81741 / E1 - Según RETILAP	UND	370		\$ -
5.8.3	Bala para incrustar abriantada de 2*26W opalizada, con balasto y 2 bombillos, similar a la ref. ITD 32P72T42641/E1 fabricada por ILTEC. Incluye cableado y bornera desconexión mantenimiento.	UND	455		\$ -
5.8.4	Luminaria tipo LED TurnRound Gridlight BBX395 3x6xLED igual o similar Sistema modular empotrable y orientable de tecnología	UND	35		\$ -

<b>5.9</b>	<b>MOVIMIENTOS Y TRASLADOS RED ELECTRICA</b>				<b>\$ -</b>
5.9.1	Cambio lugar detector de movimiento	UND	85		<b>\$ -</b>
5.9.2	Traslado de punto alarma red contra incendios	UND	15		<b>\$ -</b>
<b>5.10</b>	<b>ACOMETIDA E INSTALACIONES AIRES ACONDICIONADOS</b>				<b>\$ -</b>
5.10.2	Suministro e instalación de acometidas, equipos y elementos electricos y gas, con todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado total	GL	1		<b>\$ -</b>
<b>5.11</b>	<b>EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS</b>				<b>\$ -</b>
5.11.2	Suministro e instalación de minisplit de 24.000BTU	UND	40		<b>\$ -</b>
5.11.3	Suministro e instalación de minisplit de 18.000BTU	UND	4		<b>\$ -</b>
<b>5.11</b>	<b>DISEÑO AIRE ACONDICIONADO</b>				<b>\$ -</b>
5.11.2	Diseño total sistema de aire acondicionado en el area adecuar, incluye planos y presentacion de propuesta.	GL	1		<b>\$ -</b>
<b>5.10</b>	<b>TRAMITES</b>				<b>\$ -</b>
5.10.1	Certificacion RETIE y RETILAP	GL	1		<b>\$ -</b>
<b>6.</b>	<b>PAÑETES Y CIELO RASO</b>				<b>\$ -</b>
<b>6.1</b>	<b>PAÑETE MUROS INTERIORES</b>				<b>\$ -</b>
6.1.1	Resane de placa, techo y muros	M <sup>2</sup>	355		<b>\$ -</b>
<b>6.2</b>	<b>CIELO RASO</b>				<b>\$ -</b>
6.2.1	Suministro e instalacion cielo raso acustico en fibra mineral de 0,60m x 0,60m (tipo VANTAGE 10) igual y simiar perfilera a la vista	M <sup>2</sup>	5052		<b>\$ -</b>
6.2.2	Suministro e instalacion de cielo raso en dry wall junta perdida, perfilera galvanizada a una sola cara incluye, masilla, pintura en vinilo tipo 1 para interiores a 3 manos y todo lo necesario para su correcta instalación	M <sup>2</sup>	480		<b>\$ -</b>
<b>7.</b>	<b>PISOS</b>				<b>\$ -</b>
<b>7.1</b>	<b>BASE PISOS Y AFINADOS</b>				<b>\$ -</b>
7.1.1	Afinado y alistado de pisos en mortero 1:4 de 1 1/2 a 3cm de espesor	M <sup>2</sup>	2827		<b>\$ -</b>
<b>7.3</b>	<b>PISOS EN VINISOL</b>				<b>\$ -</b>
7.3.1	Suministro e Instalación de Piso Vinisol formato 0,50m x 0,50m, pisos trazos igual o simiar. (Para circulaciones)	M <sup>2</sup>	1484		<b>\$ -</b>
7.3.2	Suministro e Instalación de Piso Vinisol Piso arquitectonico tipo HAYA Ref. 14070 25mm de espesor igual o similar (Para salas de audiencias)	M <sup>2</sup>	1225		<b>\$ -</b>
<b>7.5</b>	<b>GUARDAESCOBAS</b>				<b>\$ -</b>
7.5.1	Suministro e instalación de guardaescoba en vinilo en rollo de 25 mt para formato 0,50m x 0,50m 8cm de ancho	ML	4650		<b>\$ -</b>
7.5.3	Suministro y construcción de media caña en mortero	ML	79		<b>\$ -</b>
<b>7.6</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PISOS</b>				<b>\$ -</b>
7.6.1	Pulida, brillada y cristalizada de pasos escalera	M <sup>2</sup>	35		<b>\$ -</b>
<b>8.</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y MADERA</b>				<b>\$ -</b>
<b>8.1</b>	<b>CARPINTERIA METÁLICA</b>				<b>\$ -</b>

8.1.1	Suministro e instalación Puerta 2,2x1m vidrio seguridad, incluye bisagra de piso, tubular, manija, y herrajes en acero inoxidable, chapa.	UND	2		\$ -
8.1.2	Ventana aluminio fija	M <sup>2</sup>	12		\$ -
<b>8.2</b>	<b>PUERTAS</b>				\$ -
8.2.1	Suministro e instalación de puerta acustica entamborada en madera aglomerada de 30mm, marco en madera solictada tipo roble, sellamiento en cinta de insonorización, sello acustico inferior tipo Zero, relleno en doble capa de fibra de vidrio tipo Acoustic Control VP 31mm de espesor. R Promedio 45 dB.	UND	107		\$ -
8.2.2	Suministro e instalación de muro en vidrio en marco en aluminio con vidrio laminado de 8mm para area de conciliación	M <sup>2</sup>	35		\$ -
<b>13.</b>	<b>PINTURA</b>				\$ -
<b>13.1</b>	<b>PINTURA A BASE DE AGUA</b>				\$ -
13.1.1	Pintura muros vinilo tipo 1, 2 manos incluye resanes ( incluye filis y dilataciones)	M <sup>2</sup>	3403		\$ -
13.1.2	Suministro y aplicación de estuco en muros	M <sup>2</sup>	265		\$ -
13.1.3	Pintura muros 3 manos franjas menores de 50 cm	ML	350		\$ -
<b>14.</b>	<b>CERRADURAS Y VIDRIOS</b>				\$ -
14.2	Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios	UND	107		\$ -
<b>15.</b>	<b>VIDRIOS, ESPEJOS Y CERRADURAS</b>				\$ -
<b>15.1</b>	<b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>				\$ -
15.1.2	Suministro e instalación de película anti-solar 50%, con filtro UV incluye desmonte de la existente cuando sea necesario y limpieza de área a instalar.	M <sup>2</sup>	10		\$ -
15.1.3	Suministro e instalación de película tipo sand-blasting completa opaca, incluye desmonte de la existente cuando sea necesario y limpieza de área a instalar.	M <sup>2</sup>	10		\$ -
<b>16.</b>	<b>ASEO GENERAL FINAL</b>				\$ -
16.1	Aseo durante la obra y aseo para entrega de obra	GL			
	<b>SUBTOTAL</b>				
	<b>AIU</b>				
	Administracion				
	Imprevistos				
	Utilidad				
	<b>Iva sobre Utilidad 16%</b>				
	<b>VALOR TOTAL - A</b>				

## B. MOBILIARIO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>SALAS DE AUDIENCIAS suministro e instalación</b>				\$ -
1.1	Modulo Juez - 1,20	UN	40		\$ -
1.2	Modulo Secretario - 1,20	UN	40		\$ -



1.3	Escritorio de 0,70	UN	120		\$ -
1.4	Escritorio de 1,30	UN	80		\$ -
1.5	Rack metalico	UN	40		\$ -
1.6	Silla Ejecutiva con brazos	UN	40		\$ -
1.7	Silla Operativa sin Brazos	UN	10		\$ -
1.8	Baranda incluye puertas	ML	220		\$ -
1.9	Tandem 3 puestos	UN	10		\$ -
1.10	Tandem 4 puestos	UN	10		\$ -
1.11	papelera	UN	5		\$ -
1.12	Basurera	UN	40		\$ -
<b>2</b>	<b>SALAS DE ESPERA suministro e instalación</b>				<b>\$ -</b>
2,1	Tandem 4 puestos	UN	10		\$ -
	Tandem 3 puestos	UN	10		\$ -
2.2	Mesa tipo comedor institucional incluye 4 sillas	UN	4		\$ -
2.4	Mueble recepción - Ver Detalle - En Dry wall, incluye puesto de trabajo recto	UN	2		\$ -
2.5	Pesiana metalica horizontal Grande	UN	6		\$ -
2.6	Pesiana metalica horizontal Pequeña	UN	6		\$ -
	<b>SUBTOTAL B</b>				<b>\$ -</b>
	<b>Iva 16%</b>				<b>\$ -</b>
	<b>VALOR TOTAL - B</b>				<b>\$ -</b>
	<b>VALOR TOTAL A+B</b>				<b>\$ -</b>

**VALOR TOTAL PRESUPUESTADO \$\$\$ LETRAS.**